

OWS – Granice odpowiedzialności producenta mieszanki betonowej

§1. Zakres odpowiedzialności producenta

1. Producent mieszanki betonowej odpowiada wyłącznie za zgodność betonu jako wyrobu z wymaganiami normy PN-EN 206 oraz specyfikacji zamówienia w chwili dostarczenia mieszanki na budowę i jej rozładunku.
2. Odpowiedzialność producenta nie obejmuje jakichkolwiek czynności wykonywanych po dostarczeniu mieszanki, w szczególności:
 - transportu mieszanki na terenie budowy,
 - wbudowania,
 - zagęszczania,
 - wykończenia powierzchni,
 - pielęgnacji betonu,
 - warunków dojrzewania betonu.
3. Czynności, o których mowa w ust. 2, należą wyłącznie do zakresu odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych, zgodnie z PN-EN 13670.

§2. Czas rozładunku i wbudowania

1. Producent nie ponosi odpowiedzialności za właściwości mieszanki betonowej ani betonu stwardniałego w przypadku:
 - przekroczenia dopuszczalnego czasu rozładunku lub wbudowania betonu,
 - przetrzymywania mieszanki na budowie bez uzgodnienia z producentem.
2. Czas rozładunku liczony jest od momentu załadunku mieszanki w wytwórni, zgodnie z danymi zawartymi w dokumencie dostawy.
3. Wbudowanie betonu po przekroczeniu dopuszczalnego czasu odbywa się na wyłączną odpowiedzialność wykonawcy robót.

§3. Zakaz ingerencji w mieszankę betonową

1. Jakakolwiek ingerencja w skład lub właściwości mieszanki betonowej po jej dostarczeniu na budowę, w szczególności:
 - dolewanie wody,
 - dodawanie domieszek,
 - mieszanie z innymi materiałami,
 - zmiana konsystencji w sposób niezgodniony, dokonana bez uprzedniej zgody producenta, zwalnia producenta z wszelkiej odpowiedzialności za beton.

2. W przypadku ingerencji, o której mowa w ust. 1, producent nie odpowiada ani za właściwości mieszanki, ani za parametry betonu stwardniałego, w tym wytrzymałość, trwałość i szczelność.

§4. Zagęszczanie mieszanki betonowej

1. Zagęszczanie mieszanki betonowej jest wyłącznym obowiązkiem wykonawcy robót.
2. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wady betonu wynikające z:
 - braku zagęszczania,
 - niewłaściwego zagęszczania,
 - użycia nieodpowiedniego sprzętu,
 - nieprzestrzegania zasad technologicznych zagęszczania.

3. W szczególności producent nie odpowiada za raki, kawerny, pory, lokalne obniżenie wytrzymałości oraz brak otulenia zbrojenia.

§5. Pielęgnacja i dojrzewanie betonu

1. Pielęgnacja betonu, w tym ochrona przed:
 - wysychaniem,
 - przemarzaniem,
 - przegrzaniem,
 - nadmiernym nasłonecznieniem lub wiatrem, należy wyłącznie do obowiązków wykonawcy robót.

2. Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku lub niewłaściwej pielęgnacji betonu, w szczególności za:
 - rysy skurczowe,
 - pylenie powierzchni,
 - obniżoną trwałość,
 - niewłaściwe narastanie wytrzymałości.

§6. Warunki atmosferyczne i organizacja betonowania

1. Betonowanie w warunkach niezgodnych z zasadami technologii betonu, w szczególności:
 - na zamrożonym lub nieprzygotowanym podłożu,
 - w warunkach mrozu lub wysokich temperatur bez zabezpieczeń,
 - przy silnym wietrze bez ochrony powierzchni betonu, odbywa się na wyłączną odpowiedzialność wykonawcy robót.
2. Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki betonowania prowadzonego w nieodpowiednich warunkach atmosferycznych lub organizacyjnych.

§7. Przygotowanie elementów i odbiory międzyoperacyjne

1. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wady betonu wynikające z:
 - nieszczelnego lub niewłaściwego deskowania,
 - błędnego ułożenia zbrojenia,
 - braku dystansów lub niewłaściwej otuliny,
 - nieprawidłowego przygotowania elementu do betonowania.
2. Betonowanie bez prawidłowego odbioru zbrojenia i deskowania obciąża wyłącznie wykonawcę robót.

§8. Zmiana przeznaczenia lub sposobu wbudowania betonu

1. Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zastosowania betonu:
 - niezgodnie z jego przeznaczeniem,
 - w sposób odmienny od uzgodnionego (np. inna metoda wbudowania),
 - z naruszeniem zaleceń technologicznych.
2. W szczególności dotyczy to betonu samozagęszczalnego, betonu pompowego oraz betonów o specjalnych właściwościach.

§9. Badania, próbki i ocena zgodności

1. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wyniki badań betonu, jeżeli:
 - próbki zostały pobrane niezgodnie z normami,
 - próbki były niewłaściwie przechowywane lub pielęgnowane,
 - badania wykonano po ingerencji w mieszankę betonową,
 - wyniki badań zostały zinterpretowane z pominięciem tolerancji normowych.

2. Ocena zgodności betonu może być prowadzona wyłącznie na podstawie badań wykonanych zgodnie z obowiązującymi normami.

§10. Klauzula zamykająca odpowiedzialność

Producent mieszanki betonowej odpowiada wyłącznie za zgodność betonu jako wyrobu w chwili jego dostarczenia na budowę. Wszelkie ryzyka związane z dalszym postępowaniem z mieszanką betonową oraz betonem stwardniałym ponosi wykonawca robót, o ile strony nie postanowiły inaczej w formie pisemnej.